Comune di Cinquefrondi
Provincia di Reggio Calabria

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 05/06/2014

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 PR.E.00110. 030.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m²)					
	SOMMANO mc	128,40	6,55	841,02	12,62	1,500
2 PR.U.00520. 010.c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... a regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					
	SOMMANO mc	52,00	33,34	1´733,68	26,01	1,500
3 PR.U.00520. 180.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... ompresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).					
	SOMMANO mc	592,02	157,29	93´118,83	1´163,99	1,250
	Parziale LAVORI A MISURA euro			95´693,53	1´202,62	1,257
	T O T A L E euro			95´693,53	1´202,62	1,257
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	95´693,53	1´202,62	1,257
	TOTALE euro	95´693,53	1´202,62	1,257

Data, 05/06/2014

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			