



## *Comune di Cinquefrondi*

### **Ufficio Tecnico Comunale**

Corso Garibaldi n. 98 - 89021 Cinquefrondi (RC)

Tel 0966.939113 fax 0966.940818

<http://www.comune.cinquefrondi.rc.it> ; E-mail [cinqueufflpp@libero.it](mailto:cinqueufflpp@libero.it)

Oggetto: Lavori di “Sistemazione Strade Rurali”

### **RELAZIONE TECNICA**

Considerato:

- Con nota Prot. n° 1344 del 21.10.2013, pervenuta in data 21.10.2013, Prot. generale n° 11297 la Comunità Montana comunicava la concessione di un finanziamento per i lavori di “Sistemazione Strade Rurali”, per un importo pari a €. 100.000,00 da finanziarsi con fondi PSR Calabria 2007/2013 PIAR, della Regione Calabria;
- che d’ordine verbale del Sindaco si è dato mandato al Responsabile del Servizio n° 3 di predisporre il progetto preliminare per tali lavori ;
- che con Delibera G.M. n° 125 del 07.11.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “Sistemazione Strade Rurali” ;
- che con Delibera C.C. n° 33 del 19.11.2013 veniva approvato il Piano Triennale delle OO.PP. anni 2013-2015, tra le quali è stata inserita per l’anno 2013 l’opera di “*Sistemazione Strade Rurali*” ;

Che lo scrivente a seguito di sopralluogo ha individuato le strade rurali all'interno del Comune che necessitano di un intervento straordinario di manutenzione.

Gli interventi necessari al ripristino delle suddette strade sono i seguenti :

1. la rimozione e trasporto a rifiuto mediante l'ausilio di mezzi meccanici del materiale (terra, erbacce, ecc. ecc.) accumulatosi su alcuni tratti della sede stradale, durante il susseguirsi di eventi meteorologici;
2. Riempimento delle buche esistenti mediante la fornitura e la messa in opera di Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso;
3. Rifacimento di interi tratti di rete stradale in Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, ottenuto con griglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera, mediante stesa con vibrofinitrice o a mano a discrezione della direzione dei lavori e la compattazione a mezzo di rullo tandem compreso ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte compresa la pulitura delle buche e la mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a 0,700 Kg/mq. ;

Con detti interventi si intende migliorare e potenziare parte delle strade rurali esistenti site nelle contrade Gunnari, San Lorenzo, Merlo, Ventriconi, Grecà, Sgradi, Busale, ecc., a servizio delle unità produttive agricole , al fine di garantire le condizioni di base per rendere competitivo il settore e migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori agricoli del comune.

La spesa complessiva prevista ammonta a € 121.052,32 così ripartita:

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Per lavori a base d'asta                       | € 92.197,35 |
| Per costo del personale non soggetto a ribasso    | € 2.293,56  |
| Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.202,62  |
| Totale Lavori                                     | € 95.693,53 |

|                                |                    |                            |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 2. Per IVA 22% sui lavori      | € . 21.052,58      |                            |
| 3. Spese tecniche 1,50% (di 1) | € . 1.435,40       |                            |
| 4. Spese generali 3,00% (di 1) | <u>€. 2.870,81</u> |                            |
| Totale Somme a Disposizione    | €. 25.358,79       | <u>€. 25.358,79</u>        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>      |                    | <b><u>€.121.052,32</u></b> |

Il Tecnico  
(arch. Maurizio Carlino)