Comune di Cinquefrondi

Prov. di Reggio Calabria

"Realizzazione aree a verde attrezzato località Violelle"

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato 02: Relazione Specialistica Pavimentazioni

I tecnici

Arch. Valentina Ciminello

Arch. Salvatore Albanese

Visti

1. PREMESSA

La presente relazione indica e descrive i lavori relativi alla posa delle pavimentazioni per il progetto relativo alla “Realizzazione aree a verde località Violelle”

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il progetto prevede la Realizzazione di un’ Area per attività all’aperto con:

- Un **Percorso attrezzato nel verde, “Percorso della Scienza”** comprendente:
  - sei **Aree Gioco**
  - un **Percorso**
  - un**’ Area Relax**
  - un’ **Area Scacchiera**



Figura1: Planimetria di Progetto

Il **Percorso attrezzato nel verde** prevede una percorso carrabile che si dirama con un'arteria nella zona alta nord-ovest del parco; lungo il tratto si intervallano un'area di sosta dotata di panchina per il relax, e sei aree "Gioco" per lo svolgimento di attività. Inoltre il Parco sarà dotato anche di un area con tavoli da dama.

I criteri tecnico-costruttivi per la pavimentazione dell'opera saranno i seguenti:

- Esecuzione scavo a sezione obbligata sul tracciato del percorso per uno spessore di 40 cm ;
- Posa di uno strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale per uno spessore di 20cm;
- Posa di sabbia per uno spessore di 10 cm.
- Posa di tappeto in terra stabilizzata con polvere fibrorinforzata , sp. 10cm.

Figura 2: vista aerea

Figura 2: vista 01

Figura 3: vista area "Relax"

Cinquefrondi, lì 25.07.2018 I tecnici