Comune di Cinquefrondi

Prov. di Reggio Calabria

"Realizzazione aree a verde attrezzato località Violelle"

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: **05 Relazione di Risoluzione delle Interferenze**

I tecnici

Arch. Valentina Ciminello

Arch. Salvatore Albanese

Visti

Cinquefrondi lì

Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
delle opere di "***Realizzazione aree a verde attrezzato località Violelle***"

Le interferenze riscontrate nella fase progettuale si possono riassumere sostanzialmente nei servizi elettrici e nella distribuzione dell'acqua potabile.

Per quanto concerne i servizi elettrici si è notato, per come riportato nelle foto allegate che esiste la presenza di cavo elettrico aereo posizionato sui pali di illuminazione posti nel lato retrostante confinante con la linea ferrata.

La risoluzione che viene individuata, essendo impossibile intervenire direttamente con la realizzazione di cavidotti interrati, ovvero con l'eliminazione anche temporanea della condotta aerea, per cui si renderanno necessarie tutte le condizioni per l'esecuzione delle opere in sicurezza e riportate nel progetto esecutivo, nel piano operativo di sicurezza. In ogni caso e comunque si fa presente che nei pressi del cavidotto elettrico posto a 8,00 ml dal suolo non sono previste lavorazioni nel progetto.

Figura 1: Lotto di intervento

Figura 2: Ingresso principale lotto di intervento

Durante le operazioni di rilievo si è rilevato un pozzetto tipo “gallo” per la condotta delle acque potabili riportato nelle tavole progettuali.

Il pozzetto gallo verrà utilizzato come punto di adduzione per quanto concerne una piccola fontana prevista in progetto, per cui l’interferenza di fatto viene utilizzata nello stesso progetto. Per quanto riguarda invece la condotta di collegamento allo stesso pozzetto “gallo”, essa da sondaggi effettuati dagli scriventi, è posta sotto il livello del terreno ad una profondità di cm 50, dove in questo spazio non sono previsti interventi edili.

Per quanto sopra riportato, le interferenze verranno risolte senza creare problematiche particolari all'intervento, anzi sfruttandone nel caso del pozzetto "gallo" la loro presenza.

Cinquefrondi lì 25.07.2018

I tecnici

Architetto Ciminello Valentina

Architetto Albanese Salvatore