COMUNE DI CINQUEFRONDI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTALE DEL CORSO GARIBALDI E DELLE VIE LIMITROFE

Elaborato:	
IN 02	**RILIEVO TOPOGRAFICO AREE DI INTERVENTO PROFILO E SEZIONI**

data :	revisione :	scala :
MARZO 2019	**N° 1**	**1:500**

I Professionisti

Arch. Alessandro Albanese Arch. Ivana Macrì Geom. Paolo Raso

Rilievo Planoaltimetrico - **CORSO GARIBALDI**





Sezione a-a'



Sezione b-b'

Sezione c-c'

SEZIONE B-B'

-0.27

	marciapiede				carreggiata						marciapiede					
Punti	1043		1004	1005		1028			1027	1026		1036				
Distanze Parziali		2.29	0.41		3.56		2.97		0.31		3.18					
Distanze Progressive	0.00		2.29	2.70		6.26			9.23	9.54			12.72			
Quote Terreno	-0.27		-0.30	-0.45		-0.28			-0.32	-0.34			-0.26			

SEZIONE C-C'

5.86

	marciapiede				carreggiata						marciapiede					
Punti	2074			3035					3041	3042		3043				
Distanze Parziali		2.55		0.33		2.68		3.08		0.33	2.39					
Distanze Progressive	0.00			2.55	2.88		5.56			8.64	8.97		11.36			
Quote Terreno	5.86			5.69						5.68	5.82		5.87			





Altezze: 1:300
Lunghezze: 1:300

Punti	4085				3082				3081				3080						2073				2072				2071	
Distanze Parziali		41.25				19.44				17.48				42.58						13.37				13.87				12.58
Distanze Progressive	247.76				206.51				187.07				169.59						127.01				113.64				99.77	
Distanze Ettometriche																												
Quote Terreno	12.94				10.62				9.32				8.13						5.33				4.54				3.88	
Pendenze (%)		6%				7%				7%				7%						6%				5%				5%

Punti	2070				1078				1080				1081				1028		1046									
Distanze Parziali		16.77				19.21				28.12				14.74				8.35										
Distanze Progressive	87.19				70.42				51.21				23.09				8.35		0.00									
Distanze Ettometriche																												
Quote Terreno	3.27				2.48				1.59				0.37				-0.28		-0.61									
Pendenze (%)		5%				5%				4%				4%				4%										

PROFILO LONGITUDINALE - Sezione Tipo A-A'